

## **Przedmiar robót**

### **Projekt remontu pokrycia dachowego Kościoła wraz z program prac konserwatorskich na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygielzowie**

Inwestor: Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygielzowie i Zamek Lipowiec 32-551  
Babice ul. Podzamcze 1

Data opracowania:

**2016-09-14**

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Projekt remontu pokrycia dachowego Kościoła wraz z program prac konserwatorskich na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygielzowie</b>		
1	Rozdział	<b>Dach Kościoła</b>		
1.1	Element	<b>Wymiana pokrycia z gontów i łat wraz z impregnacją</b>		
1	KNR 1901/531/4	Rozebranie pokrycia, gonty	m2	900,0
2	KNR 1901/629/1	Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych więźby dachowej	m2	900,0
3	KNR 1901/415/6	Krycie dachu gontami łupanymi, podwójne, impregnowane preparatem biochronnym i wodoodpornym, metodą kąpielii, mocowanie gwoździami ze stali nierdzewnej	m2	900,00
4	Kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek	KPL	1,00
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa, montaż oraz rozebranie rusztowań specjalistycznych	KPL	1,00
1.2	Element	<b>Wymiana instalacji odgromowej</b>		
6	Kalkulacja indywidualna	Wymiana istniejącej instalacji odgromowej	KPL	1,00
7	KNR 403/1205/3	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy	pomiar	1,00
8	KNR 403/1205/4	Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny	pomiar	1,00